

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 367

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 50649/1573

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Ευόσμου Νομού Θεσσαλονίκης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1337/1983 Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 1558/195 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1558/1985 «Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (Α' 148).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1849/1989 «Επέκταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις» (Α' 113).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1975/1991 «Είσοδος - έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις» (Α' 184).

6. Την 75724/1151/30.12.1983 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος «Κωδικοποίηση - τροποποίηση και συμπλήρωση συλλογικών οργάνων γνωμοδοτικής αποφασιστικής αρμοδιότητας Υπουργείου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος σε ενιαίο κείμενο» (Β' 767) και ειδικότερα το άρθρο 4.

7. Την 26249/926/4.4.1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων οικισμών Ν. Θεσσαλονίκης» (Δ' 323).

8. Τα οιχ. 4841/4.12.86 και 1022/27.3.89 έγγραφα της Διεύθυνσης Οικισμού Θεσσαλονίκης προς τους αρμόδιους φορείς.

9. Το 837/461/17.2.1987 έγγραφο του Οργανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης.

10. Το 398/4.3.1987 έγγραφο της 4ης Εφορίας νεωτέρων Μνημείων.

11. Το 785/17.3.1987 έγγραφο της 9ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης.

12. Τα 8477/23.12.86 και 2520/13.4.1989 έγγραφα της ΙΣΤ' Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

13. Το 10123/30.12.86 έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος Θεσσαλονίκης.

14. Το 13122/12.1.1987 έγγραφο της Δ/νσης Συγχ. Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

15. Το 10101/30.1.87 έγγραφο του Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης.

16. Το Φ.004/134/265013/13.1.1986 έγγραφο του 4ου Επιτελικού Γραφείου /4β1.

17. Το 5089/26.1.87 έγγραφο της Υπηρεσίας Περιφερειακής ανάπτυξης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

18. Το 5558/5.4.1989 έγγραφο της Περιφερειακής Διοίκησης Πυρ/χών Υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας.

19. Τα ΔΠ/ΠΜ/21273/683/21.4.1989 και ΔΠ/ΜΠ/30341/1138/23.5.1989 έγγραφα της Δ/νσης Πολ/μίας Θεσσαλονίκης.

20. Τις 50/1987 και 113/1989 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ευόσμου.

21. Την 581/συνεδρία 18 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσσαλονίκης.

22. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα, αποφασίζουμε:

1) Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Ευόσμου (Ν. Θεσσαλονίκης), όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π-1.11 σε κλίμακα 1:5.000. Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

Α) Την πολεοδομική οργάνωση του δήμου για πληθυσμιακό μέγεθος 81.094 κατοίκων (πληθυσμός έτους 1990) με:

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις πυκνοδομημένες, αραιοδομημένες και αδόμητες και τη δημιουργία δέκα εννέα (19), πολεοδομικών ενοτήτων (γειτονιών) με μέση πυκνότητα οικήσεως κατ/Ηα και μέσο συντελεστή δόμησης όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1.5 σε κλίμακα 1:5.000 ως εξής:

Γειτονιές (ΠΕ)	Μέσος συντ. δόμησης	Μέση μεικτή πυκνότητα άτομα/Ηα
1	1.4	166
2	1.4	204
3	1.6	191
4	1.4	230
5	1.4	192
6	1.4	216
7	1.4	141
8	1.55	194
9	1.80	223
10	1.20	162
11	1.26	176
12	0.8	120
13	1.00	108
14	0.8	101

15	1.52	97
16	0.8	87
17	0.8	87
18	0.8	87
19	0.8	87
ΕΜ	2.0	
Ειδικές λειτουργίες	-	-

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνεται στον χάρτη Π-1./3.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

– Τον καθορισμό κέντρου δήμου και κέντρων ΠΕ, με επιτρεπόμενες χρήσεις αυτές που καθορίζονται στο άρθρο 4 του από 23.2.1987 Π.Δ/τος (Δ' 166).

– Τον καθορισμό περιοχών αμιγούς και γενικής κατοικίας με επιτρεπόμενες χρήσεις αυτές που θα καθορίζονται στα άρθρα 2 και 3 αντίστοιχα του παραπάνω διατάγματος.

– Τον καθορισμό περιοχών επαγγελματικών εγκαταστάσεων (ΕΜ) με επιτρεπόμενες χρήσεις αυτές που θα καθορίζονται στα άρθρα 2 και 3 αντίστοιχα του παραπάνω διατάγματος.

– Τον καθορισμό περιοχών επαγγελματικών εγκαταστάσεων (ΕΜ) με επιτρεπόμενες χρήσεις αυτές που καθορίζονται στο άρθρο 5 του ιδίου ως άνω διατάγματος.

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων (πίνακας Α-116β).

δ) Τη γενική εκτίμηση των αναγκών σε κοινωνική υποδομή επιπέδου πόλης, επιπέδου γειτονιάς και την πρόβελψη των σχετικών χώρων όπως φαίνονται στους χάρτες Π.1.3.2, Π.1.11 σε κλίμακα 1:5000 και στους πίνακες Α-11.2.1α, Α-11.12.1β, Α-11.2.3.

ε) Τον καθορισμό ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνονται στο χάρτη Π1.7/8, σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

– Ζωνών ειδικών κινήτρων (Ζ.Ε.Κ.) στα κέντρα γειτονιών της περιοχής επέκτασης για την οργάνωσή τους και τη χωροθέτηση κεντρικών λειτουργιών.

– Ζωνών κοινωνικού συντελεστή (Ζ.Κ.Σ.) στις πολεοδομικές ενότητες 12, 13 και 14.

– Ζωνών αγοράς συντελεστή (Ζ.Α.Σ.) στις πολεοδομικές ενότητες 12, 13, 14, 16, 17, 18 και 19.

– Ζωνών ανάπλασης με εφαρμογή του άρθρου 13 όπως φαίνεται στους χάρτες Π-1.7.8 και Π-1.11 σε κλίμακα 1:5.000.

Β. Τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα:

Την εξυγίανση των νοτίων περιοχών πάνω από την οδό Μοναστηρίου όπου υπάρχει άμεση γειτονίαση με την κατοικία οχλουσών χρήσεων.

Γ. Την οργάνωση των δικτύων μεταφορών όπως φαίνεται στους χάρτες Π-2.1.2 σε κλίμακα 1:10.000 με βασικότερες παρεμβάσεις τη διάνοιξη και κατασκευή των αναγκαίων οδικών αρτηριών, διαμόρφωση περιφερειακών αρτηριών, διανομής κυκλοφορίας στην περιοχή επέκτασης.

Δ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π-2.2.1, Π-2.3.1, Π-2.4.1, σε κλίμακα 1:25.000 και Π-2.2.2, Π-2.3.2, Π-2.4.2, Π-2.6.2, Π-2.7.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

α) Δίκτυο ύδρευσης.

– Εξασφάλιση αναγκαίων ποσοτήτων νερού από αντλιοστάσιο Διαβατών και Αλιάκμονα σε όλο το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

– Αντικατάσταση αγωγών μικρής διατομής του υπάρχοντος δικτύου και με διάταξη που να ανταποκρίνεται στα δύο δίκτυα, χαμηλής και υψηλής ζώνης για την υδροδότηση των δυτικών περιοχών του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

– Κάλυψη των περιοχών που εντάσσονται στο σχέδιο με δίκτυο ύδρευσης.

β) Δίκτυο αποχέτευσης.

– Κάλυψη των περιοχών που εντάσσονται στο σχέδιο με δίκτυο αποχέτευσης.

– Δημιουργία ολοκληρωμένου χωριστικού δικτύου ομβρίων και ακαθάρτων με κατάληξη των αγωγών ακαθάρτων στον Κεντρικό αποχετευτικό αγωγό.

– Διαμόρφωση του τμήματος του ρέματος Κορδελιού Ευόσμου με κλειστό αγωγό από την περιφερειακή οδό μέχρι την Αθανασίου Διάκου, από τον αγωγό της οποίας θα οδηγούνται τα νερά του ρέματος.

γ) Ενεργειακό σύστημα.

– Υπογείωση εναερίων γραμμών μεταφοράς και διανομής φορτίου εντός του αστικού ιστού.

δ) Τηλεπικοινωνιακό σύστημα.

– Επέκταση των υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων στην περιοχή.

– Επέκταση δικτύου όπου απαιτείται.

Ε. Τη λήψη μέτρων για την πυροπροστασία της πόλης και προστασία από σεισμό όπως φαίνονται στους χάρτες Π-3.1.2 και Π-1.3.2 σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

– Καθορισμός ελεύθερων χώρων προσυγκέντρωσης πολιτών αμέσως μετά το σεισμό.

– Εγκατάσταση 133 υδροστομίων.

– Κάλυψη του δήμου από τον προτεινόμενο πυροσβεστικό σταθμό στο δήμο Ευόσμου που χωροθετείται στα όρια με το δήμο Ελευθερίου.

ΣΤ.1. Αντίτυπα των παραπάνω δεκατριών (13) πρωτοτύπων χαρτών και τεσσάρων (4) πινάκων που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την 50649/1992 πράξη του δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση με την παρούσα απόφαση.

2.1. Εντός της περιοχής του γενικού πολεοδομικού σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός».

2. Μέσα στις περιοχές αμιγούς και γενικής κατοικίας διατηρούνται νομίμως υφιστάμενες σήμερα δραστηριότητες μη προβλεπόμενες στα άρθρα 2 και 3 του από 23.2.1987 Π.Δ/τος (Δ' 166) μέχρι την έκδοση ειδικής για το σκοπό αυτό ρύθμισης.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τις 9.10.1989 ημέρα δημοσίευσης της 66450/4835/3.10.1989 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ' 643).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 1992

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.5 : ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) 1987

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ	Πληθυσμός Πολεοδ/κής Ενότητας 83 (κατ.)	Έκταση Πολεοδομ. Ενότητας (Ha)	Μέσος Σ.Δ. Πολεοδ. Ενότητας (Βάση νομοθετημένου Σ.Δ.)	Σταθερό έμβαδο ωφελ. επιφ. κατοικίας (μ²/κατ.)	Σταθ/ρο γης για κοιν.+τεχν υποδ. (μ²/κατ.)	Πυκνότητα Πολεοδ. Ενοτ. (επιτρεπ.) (κατ./Ha)	Βαθμός κορεσμού	Συνολική χωρητικ. Πολ. Ενότ. (κατ.)	Απομεν. χωρητ. κατά Πολ. Ενοτ. (κατ)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	p	e	σ	k	u	$d=\frac{\sigma}{k+u\sigma}\cdot 10^4$	λ	c=edλ	c'=c-p
Πολεοδομική ενότητα 1	1.061	42,23	1,4	30	26,48	208,73	0,69	6.006	1.225
" " 2	2.150	15,00	1,4	30	26,40	208,73	0,666	2.086	- 72
" " 3	2.471	25,5	1,57	30	26,48	219,35	0,63	3.529	1.058
" " 4	1.256	28	1,4	30	26,40	208,73	0,665	3.892	- 364
" " 5	2.698	10,05	1,4	30	26,48	208,73	0,665	2.620	- 78
" " 6	1.310	12,25	1,4	30	26,48	208,73	0,666	1.704	- 106
" " 7	1.265	21,18	1,4	30	26,48	208,73	0,516	2.283	1.018
" " 8	653	8,8	1,55	30	26,48	210,17	0,533	1.025	372
" " 9	3.764	43,75	1,72	30	26,48	227,677	0,552	5.502	1.738
" " 10	1.642	27,5	1,14	30	26,48	189,409	0,518	2.701	1.059
" " 11	2.613	29	1,24	30	26,48	197,34	0,651	3.726	1.113
Πολεοδομική Ενότητα 12	117	35,75	0,8	30	26,48	156,293	0,493	2.755	2.638
" " 13	[illegible]857	44,25	0,89	30	26,48	166,146	0,493	3.627	2.770
" " 14	[illegible]120	24,75	0,8	30	26,48	156,298	0,493	3.627	2.770
" " 15	[illegible]435	14,3	1,47	30	26,48	213,27	0,492	1.906	1.778
" " 16	[illegible]	55,76	0,8	30	26,48	156,293	0,493	1.506	1.071
" " 17	[illegible]	52,03	0,8	30	26,48	156,293	0,493	4296	[illegible]
" " 18	[illegible]	44,92	0,8	30	26,48	156,293	0,493	4009	[illegible]
" " 19	[illegible]	28,44	0,8	30	26,48	156,293	0,493	3461	[illegible]
								210[illegible]	
Σύνολο Πολεοδ. Ενοτήτων	[illegible]	[illegible]						59905	20177

ΣΗΜ.: Αναλυτική περιγραφή τρόπου σύνταξης του πίνακα στις προδιαγραφές (Θέμα Α-11.6)

Συνοδεύει και την απόφαση 581 (αν. 18)
13/6/89 Αναμόρφωση του ΣΧΟΠ
Ν. Θεσσαλονίκης

.. Συγκ. Θεσ/νίκης

Συνοδεύει τη διάταξη 581 (αν-18)
13.6.89 γνωμοδότηση ΣΟ Σχεδ
Ν. Θεσσαλονίκης

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.11.2.1Β

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ανάγκες σε Γή (Ha) για Κοινωνική Υποδομή σε Επίπεδο Πόλης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΩΝ και ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ	Προγραμματικό μέγεθος 1987 (1)	Σταθερότυπο Γής (2)	Σύνολο Γής 1987 (3)=(1)x(2)	Αποδεκτή Γή 1981 (4)	Αναγκαία νέα Γή 1981-87 (5)=(3)/(4)	Αριθμός μονάδων
ΔΗΜΟΙ: ΕΥΟΣΜΟΥ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ						
1. Διοίκηση Διαδ/κού Επιπ.						
α.Δημόσιες Υπηρεσ.	151 εργαζ.	20τμ./εργ.	3,020τμ.	420	2,600	
β.Ν.Π.Δ.Δ	150 εργ.	20τμ./εργ.	3,000τμ.	-	3,000	6,360
2. Διοίκηση Δημ/κού Επ.						
α.Δημόσιες Υπηρεσ. και Ν.Π.Δ.Δ	38	20τμ/εργ.	780τμ.	-	780	
β.Τράπεζες	94	20τμ./εργ.	1,880τμ.	-	1,880τμ.	
3. Δημοτικά Καταστήματα						
(Διαδημοτικό)Εύοσμος	81.094	0.1τμ./κατ.	8.109	-	8.109	
Αμπελόκηποι	52,570		5,257	804	4,453	1
Μενεμένη	15,725		1,573	-	1,573	1
Ελευθέρια	26,437		2,644	1.384	1,260	1
4. Ελεύθεροι Χώροι-Πράσινο						1
Εύοσμος Αμπελόκηποι Μενεμένη Ελευθέρια	175.824 κατ.	5.5/κατ.	967.032	14,000 τμ.	967.032 τμ.	
5.-Κτίρια Υγείας-Πρόνοιας						
α.Κέντρα υγείας						
Εύοσμος	81.094	1 κ.υ/40,000 κατ. 1 κ.υ=3,000τμ				
Αμπελόκηποι	52,570		-		3,000	1
Μενεμένη	15,725				3,000	1
Ελευθέρια	26,437				3,000	1
β.Κ.Α.Π.Η					3,000	1
6. Εμπορικά Κέντρα						
7. Αθλητικά Κέντρα Πόλης						
Εύοσμος	81.094		80,000	3,000	77,000	2+1
Αμπελόκηποι	52,570	1 κυρ.Β/30-40 χιλ.κατ.	80,000	-	80,000	2

Γ.Π.Σ. Πολ. Συγκ. Θεσ/νίκης

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.11.2.1Β

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ανάγκες σε Γή (Ha) για Κοινωνική Υποδομή σε Επίπεδο Πόλης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΩΝ και ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ	Προγραμματικό μέγεθος 1987 (1)	Σταθερότυπο Γής (2)	Σύνολο Γής 1987 (3)=(1)x(2)	Αποδεκτή Γή 1981 (4)	Αναγκαία νέα Γή 1981-87 (5)=(3)/(4)	Αριθμός μονάδων
Μενεμένη	15,725		-	3,000	37,000	για θεσ. 1
Ελευθέρια	26,437	1 πυρ.Β=40,000τμ.	40,000	11,000	29,000	1
8. Πνευματικά Κέντρα					6,100	1
Εύοσμος	81.094	τύπου 2	6,200	100	4,400	1
Αμπελόκηποι	52,570	τύπου 3	4,900	500	4,900	1
Μενεμένη	15,725	τύπου 3	4,900	-	4,900	1
Ελευθέρια	26,437	τύπου 3	4,900	-		1
9. Νεκροταφεία			40.547	475,000	-	-
Εύοσμος	81.094		26,285	-	-	-
Αμπελόκηποι	52,570		7,863	-	-	-
Μενεμένη	15,725	0.5-1τμ./κατ.	13,219	-	-	-
Ελευθέρια	26,437					

Συνοδεύει τη διάταξη 581 (αν-18)
13.6.89 γνωμοδότηση ΣΟ Σχεδ
Ν. Θεσσαλονίκης

ΝΟΜΟΣ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΕΥΟΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Πίνακας: Α-11.2.3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1987

	ΣΥΝΟΛΟ		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 1		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 2		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 3		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 4		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 5	
	Αρ. μον.	ΓΠ Πα	Αριθ. μον.	ΓΠ Πα	Αριθ. μον.	ΓΠ Πα	Αριθ. μον.	ΓΠ Πα	Αριθ. μον.	ΓΠ Πα	Αριθ. μον.	ΓΠ Πα
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1. Ζώνες τοπικών επιτπ.	1	0,08					1	0,08				
2. Τοπικές πλ.		-										
3. Τοπικό πάρκ	57	9,52	5	0,25	5	0,36	4	0,25	5	0,77	3	[illegible]
4. Αίθουσες πολιτ. κοιν. εκδηλώσεων.	19	1,30	1	0,62	1	0,01	1	0,62	1	0,01	1	0,01
5. Τοπικά εμπορικά κέντρα.	20	4,28	1	0,45	1	0,30	1	0,28	1	0,14	1	0,04
6. Γυμν.-Λύκεια	15	12,33	1	0,84	-	0,36	1	0,18	-	0,78	1	0,48
7. Δημ.-Νηπιαγ.	36	10,31	2	0,71	2	0,46	2	0,03	2	0,97	2	0,60
8. Ιατρεία ή υγειονομικοί σταθμοί	Κ.Ι. 1	0,2						Κ.Ι. 0,2		-		-
9. Παιδ. Προσχ. σ	18	1,53	1	0,13	1	0,06	1	0,09	1	0,12	1	0,078
10 Τοπικά αθλητικά κέντρα.	5	50,54		4,31	-	1,99		3,18	-	4,22	-	2,6
11 Παιδικές χαρές.	11	3,97		0,32	-	0,15		0,24		0,32	-	0,2
12 Ενοριακοί ναοί	3	0,64	1	0,2			1	0,16	-	-	-	-
ΣΥΝΟΛΟ	181	94,3	12	7,23	8	3,83	10	5,58	10	7,33	9	4,30


Συνοδεύει και υπ' αριθ. 581 (σαν 18) 13.6.89 γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ Ν. Θεσσαλονίκης

ΝΟΜΟΣ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΕΥΟΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Πίνακας: Α-11.2.3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1987

	ΣΥΝΟΛΟ		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 16		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 17		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 18		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 19	
	Αρ. μον.	ΓΠ Πα	Αριθ. μον.	ΓΠ Πα	Αριθ. μον.	ΓΠ Πα	Αριθ. μον.	ΓΠ Πα	Αριθ. μον.	ΓΠ Πα
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1. Ζώνες τοπικών επιτπ.										
2. Τοπικές πλ.										
3. Τοπικό πάρκ	16	2,33	5	0,69	4	0,68	4	0,59	3	0,37
4. Αίθουσες πολιτ. κοιν. εκδηλώσεων.	4	0,23	1	0,10	1	0,09	1	0,03	1	[illegible]
5. Τοπικά εμπορικά κέντρα.	4	1,02	1	0,31	1	0,29	1	0,25	1	[illegible]
6. Γυμν.-Λύκεια	4	1,89	1	0,58	1	0,54	1	0,47	1	0,30
7. Δημ.-Νηπιαγ.	8	2,36	2	0,73	2	0,63	2	0,58	2	0,37
8. Ιατρεία ή υγειονομικοί σταθμοί										
9. Παιδ. Προσχ. σ	4	0,30	1	0,09	1	0,09	1	0,07	1	0,05
10 Τοπικά αθλητικά κέντρα.	4	10,26	1	3,1	1	2,94	1	2,54	1	1,68
11 Παιδικές χαρές.	4	0,78	1	0,24	1	0,23	1	0,19	1	0,12
12 Ενοριακοί ναοί										
ΣΥΝΟΛΟ	48	19	13	5,84	12	5,54	12	4,77	11	3,11

Συνοδεύει και υπ' αριθ. 581 (σαν 18) 13.6.89 γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ Ν. Θεσσαλονίκης


Δ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
Δ ΔΙΑΒΑΤΩΝ - Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Κ.ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
-8500
-8000
-7500
-7000
-6500

Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ

Δ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

διευθυνση οικισμου θεσσαλονικη

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια εγκεκριμενου σχεδιου πολης 1982

προταση

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100000

φ 40° 48'

λ 22° 48' ΑΝΑΤ. ΓΚΡΗΝ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

13.9	13.10
14.9	14.10
15.9	15.10

ΦΥΛΛΟ : 14.9

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ Π-3.1.2

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (οικισμος)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

Δ.ΕΥΟΣΜΟΥ


ΠΟΛΙΧΝΗ
ΠΟΛΙ



ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

διευθυνση οικισμου θεσσαλονικη

ΥΠΟΜΝΗΜΑ


Πρόταση

Τηλεφωνικός κατανεμητής

6 Απριλίου 1992

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΚ 1:100000 40' 45 22' 45 ΑΝΑΤ ΓΚΡΗΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 12.10 · 12.11 13.9 · 13.10 · 13.11 14.9 · 14.10 · 14.11 ΦΥΛΛΟ : 13.10		ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ		
ΧΑΡΤΗΣ Π-2.7.2	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ	
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000	Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ	
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1988	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	



ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

διευθυνση οικισμου θεσσαλονικης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου πολης 1982

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης προταση
Town-plan boundaries

Πρωτευον εναεριο δικτυο επι κυκλικων στυλων
Main aerial circuit on cylindrical poles

Πρωτευον υπογειο δικτυο
Main underground circuit

Υποσταθμοι Δ.Ε.Η
Secondary stations of Δ.Ε.Η

Σταθμος μετασχηματισμου
Transformation station

Σταθμος ζευξεως
Merging station

Ενασριοι υποσταθμοι Δ.Ε.Η

Υπογειοι υποσταθμοι Δ.Ε.Η

ΥΠΣ 6 ΜΕΤΕΩΡΑ

150 KV

Δ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

ΣΥΚΕΩΝ

6 Μαρτίου 1992

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

100.000

ΑΝΑΤ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

13 9	13 10	13 11
14 9	14 10	14 11
15 9	15 10	15 11

ΦΥΛΛΟ 14 10

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ Π-2.6.2


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (οικισμος)


1:5000

Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1988

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Δ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
Δ.ΔΙΑΒΑΤΩΝ - Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Κ.Α.Α.
Κ.Α.Α.
ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ
ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ
Κ.ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ Ν°1



ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

διευθυνση οικισμου θεσσαλονικης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

6 Μαρτίου 1992

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙ

100.000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

40 46

22 46 ΑΝΑΤ. ΓΚΡΗΝ.

13 9 13 10

14 9 14 10

15 9 15 10

ΦΥΛΛΟ 14 9

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ


Π-2.3.2.-2.4.2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (οικισμος)

1:5000

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 1988

Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

διευθυνση οικισμου θεσσαλονικης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Με καταθλιψη
Pumped supply

Δεξαμενες αποθηκευσης
Storage tank

Επιφ. Δεξαμενη
Surface storage

Αντλιοστασ.
Pumping station

ΠΟΛΙΧΝΗ

ΜΕΤΕΩΡΑ

ΡΟΔΟΧΩΡ

Δ. ΣΥΚΕΩΝ

6 Μαρτίου 1992

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

40° 45'

22° 45' ΑΝΑΤ. ΓΚΡΗΝ.

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

13 9	13 10	13 11
14 9	14 10	14 11
15 9	15 10	15 11

ΦΥΛΛΟ 14 10

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ


Π-2.2.2. ΥΔΡΕΥΣΗ (οικισμος)


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 1988

Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ





6 Μαρτίου 1992

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ


Π-2.1.2. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (οικισμος)

1:10000

ΜΑΡΤΙΟΣ 1987

Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.
διευθυνση οικισμου θεσσαλονι

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ

Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ

Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

6 Μαρτίου 1992

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
φ 40° 48
λ 23° 18 ΑΝΑΤ. ΓΚΡΗΝ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

13 9 | 13 10 | 13 11
14 9 | 14 10 | 14 11
15 9 | 15 10 | 15 11


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π-17-18

ΖΩΝΕΣ ΟΙΚ. & ΘΕΣΜ. ΚΙΝ.
„ ΠΟΛΕΟΔ. ΜΗΧΑΝ.

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:5000

Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ


Δ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΡΔΕΛΙΟΥ
Δ.ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Δ.ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

διεύθυνση οικισμού θεσσαλονίκης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Μη οικιστική δραστηριότητα

Όριο ζώνης αγοράς συντελεστή

Όριο ζώνης κοινωνικού συντελεστή

Εγκαταστάσεις μαζικών μεταφορών

Σταθμός λεωφορείων

Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ

Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

13 9	13 10	13 11
14 9	14 10	14 11
15 9	15 10	15 11

ΦΥΛΛΟ 14 10

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ


ΧΑΡΤΗΣ


Π-1.11. ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ

1:5000

Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Δ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ



διευθυνση οικισμου θεσσαλονικη

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙ


ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Π-1.3.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ


Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ




Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
16
17
14
13
15
Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ
9
8
3
7
2
1
Δ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

διευθυνση οικισμου θεσσαλονικης



ΥΠΟΜΝΗΜΑ



ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π - 1.5 ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ & ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ

Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1986

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.


διευθυνση οικισμου θεσσαλονικης


ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια ευρυτερης περιοχης – Greater area limits – local authorities

Ορια Δημων και Κοινοτητων – Municipality and community limits

Οικισμοι – Settlements





ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100.000

Θεσσαλονίκης: Φ: 40°45' Λ: 22°45' ΑΝΑΤ. ΓΚΡΗΝ

Λαγκαδάς: Φ: 40°45' Λ: 23°15' ΑΝΑΤ. ΓΚΡΗΝ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΚΟΥΦΑΛΙΑ	ΚΙΛΚΙΣ	ΛΑΧΑΝΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	ΛΑΓΚΑΔΑΣ	
ΠΛΑΤΥ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	ΘΕΡΜΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ	

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ Π-2.2.1.

ΥΔΡΕΥΣΗ

(ευρύτερη περιοχή)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50.000

Π.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1985 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

διευθυνση οικισμου θεσσαλονικης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Area served by cesspools
- Area served by sanitary sewers
- Main sanitary sewer
- End of sanitary sewer outfall
- Αντλιοστασιο — Pumping station
- Main sewer of combined system
- Sewage treatment plant
- Θεση για την διαθεση της — Area of sludge disposal

Χρυσαυγη

Ηρακλειον

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

Λαγκαδας

Κολχικον

Αναληψις


Καβαλλαρι


Ματσυρα

Ρουμανι

Συνια

127




ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΚΟΥΦΑΛΙΑ
ΚΙΛΚΙΣ
ΛΑΧΑΝΑΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΠΛΑΤΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΧΑΡΤΗΣ
Π - 2.3.1. - 2.4.1.
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
(ευρυτερι περιοχη)
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25.000
Π.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1986
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6 Μαρτίου 1992

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34
Ταχ. Κώδικας: 104 32
TELEX : 22.3211 YPET GR

Οι Υπηρεσίες του **ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ** λειτουργούν καθημερινά από **8.00'** έως **13.30'**

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762
* ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141
* Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.25.713 – 52.49.547

* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785

Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 60. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 100, από 17 έως 24 δρχ. 120

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 40 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512

Η ετήσια συνδρομή είναι:

Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)

α) Για το Τεύχος Α'	Δρχ.	13.000	Δρχ.	650
β) » » » Β'	»	23.000	»	1.150
γ) » » » Γ'	»	7.000	»	350
δ) » » » Δ'	»	22.000	»	1.100
ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων	»	15.000	»	750
στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ.	»	7.000	»	350
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	»	4.000	»	200
η) » » » Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ.	»	7.000	»	350
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	»	2.000	»	100
ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	»	50.000	»	2.500
ια) Για όλα τα Τεύχη	»	100.000	»	5.000

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ